

# DOSARUL DE INTERVENTII ULTERIOARE

„LUCRARI DE REABILITARE STRADA IN LOCALITATEA  
MOHU – STRADA PRIMA LA DREAPTA DUPA POD,  
COMUNA SELIMBAR, JUDETUL SIBIU”

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Martie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	1 DIN 3

# DOSARUL DE INTERVENTII ULTERIOARE

REV. 0

COD: P.S.S.M. EDITIA: I

DATA: Martie 2016

Denumirea lucrarii: „LUCRARI DE REABILITARE STRADA IN LOCALITATEA MOHU –  
STRADA PRIMA LA DREAPTA DUPA POD, COMUNA SELIMBAR, JUDETUL SIBIU”

## 1. LUCRARI POSIBILE CA INTERVENTII ULTERIOARE

1. Executarea de racorduri suplimentare, dupa terminarea lucrariilor
2. Executarea de lucrari de intretinere

## 2. DESCRIEREA LUCRARILOR IMPLICATE IN ACESTE INTERVENTII

1. Executarea de racorduri suplimentare, dupa terminarea lucrariilor
  1. Scoaterea imbracamintii in zona de executie a racordului, pe o latime mai mare decat latimea placii compactoare cu care se va lucra.
  2. Scoaterea structurii din zona decopertata si largirea sapaturii in zonele de racordare a conductei.
  3. Executarea patului de nisip pentru conducta noua
  4. Instalarea noii conducte.
  5. Incercarea acesteia (sa nu aiba scapari).
  6. Acoperirea zonei laterale a conductei si deasupra acesteia cu nisip.
  7. Refacerea infrastructurii in straturi mai mici de 20 de cm cu compactarea acesteia.
  8. Refacerea imbracamintii rutiere.

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Martie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	2 DIN 3

## 2. Executarea de lucrari de intretinere

1. Intretinerea d.p.d.v. al curateniei – maturatul si cel mai important adunatul materialului drenant aruncat pe carosabil in timpul iernii.
2. Curatarea drumurilor la baza bordurilor pentu a nu impiedica scurgerea rapida a apelor de pe partea carosabila.
3. Completarea cu nisip la rosturi de doua ori pe an, recomandabil primavara si toamna.

## 3. RISCURILE CE SE VOR LUA IN CONSIDERARE

### 1. Se va folosi dosarul de coordonare pentru a preveni eventualele accidente ce pot fi produse de:

1. lucrul in trafic;
2. semnalizarea proprie a interventiei locale;
3. excavarea cu excavatorul;
4. sapaturi manuale in santuri inguste, mai mici de 1,00m;
5. lucrul cu placa compactoare.

Muncitorii vor avea echipamentul propriu de protectie adecvat muncii pe care o presteaza.

Acest dosar de interventii va fi folosit impreuna cu Planul de securitate si sanatate in munca si cu registrul de coordonare.

Dosarul va fi completat pentru lucrarile ce nu sunt prevazute in prezentul document si necesita a fi executate pe teren.

EDITIA	REVIZIA	DATA	INTOCMIT: Firma, Prenume, Nume:	PAGINA:
I	0	Martie 2016	SC NEO PLAN SRL, Ing. dipl. Maria Cuzic	3 DIN 3