

F1

OBIECTIV: 021 PIATA MOHU

DEVIZ OFERTA

| Nr. crt. | Nr. cap./ subcap deviz pe obiect | Denumirea capitolelor de cheltuieli | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | Investitia (lucrarea) de baza | | | | | |
| 6.1 | 001 | REALIZARE PIATA | | | | | |
| | | TOTAL grupa 6 | | | | | |
| | | TOTAL valoare (exclusiv TVA) | | | | | |

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



F2

OBIECTIV: 021 PIATA MOHU

**DEVIZ OFERTA
001 REALIZARE PIATA**

| Nr. crt. | Nr. cap./ subcap deviz pe obiect | Cheltuieli pe categoria de lucrari | Valoarea (exclusiv TVA) | | |
|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | I. | Lucrari de constructii | | | |
| 2 | 1 | 001 CAROSABIL | | | |
| 3 | 2 | 002 SPATII VERZI SI DIVERSE | | | |
| TOTAL cap. I | | | | | |
| TOTAL valoare (exclusiv TVA) | | | | | |

Taxa pe valoarea adaugata

TOTAL valoare (inclusiv TVA)

PROIECTANT



F3**OBIECTIV: 021 PIATA MOHU****DEVIZ OFERTA****Obiectul: 001 REALIZARE PIATA****Categoria de lucrari: 001 CAROSABIL**

Executant001 Obiectiv021 Obiect001 Categ001

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|------------------|--|---------|------------|---|---------|
| SECTIUNE TEHNICA | | | | SECTIUNE FINANCIARA | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TSC02D1 82 | SUTE MC | 3,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT | | | | |
| | UMIDIT.NATUR DESC AUT.TER.CAT.2 | | | | |
| 2 | TSA01D1 82 | M CUB | 60,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC | | | | |
| | .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE | | | | |
| 3 | TRA01A10P 82 | TONE | 642,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU | | | | |
| | AUTOBASCULANTA | | | | |
| 5 | TSE06B1 82 | SUTE MP | 310,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | PREGATIREA PLATF.PAM.PT.STRAT IZOLATOR | | | | |
| 6 | 01007A 02 | MP | 310,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | GEOTEXTILE PT.STRAT DE SEPARATIE, DRENAJ, FILTRU, | | | | |
| | PROTECTIE SI ARMARE LA CONSTR.DRUMURI, DRENAJE,ETC | | | | |
| 7 | DA06B1 82 | M CUB | 90,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | STRAT AGREG NAT CILINDRATE CU FUNC REZIST FILTRANT | | | | |
| | IZOLAT AERISIRE SI ANTICAP CU ASTER MEC BALAST | | | | |
| 8 | DA06A1 82 | M CUB | 3,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL | | | | |
| | TRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA | | | | |
| 9 | DA12B1 82 | M CUB | 60,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE | | | | |
| | MECANICA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | |
| 10 | DA11B1 82 | M CUB | 2,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE | | | | |
| | MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | |
| 11 | TRA01A15 82 | TONE | 263,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| | TRANSPORTUL RUTIER AL PROD BALASTIERA CU AUTOBASCU | | | | |
| | LANTA | | | | |



| Executant001 | Obiectiv021 | Obiect001 | Categ001 | | |
|--|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | DE11A1 | 82 | M | 280,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| BORD MICI PREF BETON 10 X 15 CM PT INCADR TROTUARE | | | | | |
| SPATII VERZI ALEI ASEZATE FUND BETON 10 X 20 CM | | | | | |
| 16 | DD01A1 | 82 | MP | 310,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| PAVAJ EXEC CU PAVELE 8 CM. CALIT I PE UN SUBSTR DE | | | | | |
| SORT | | | | | |
| 17 | TRB01B13 | 82 | TONE | 100,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC AR | | | | | |
| UNCARE DESC ARUNCARE GRUPA 1-3 DISTANTA 30M \$ | | | | | |
| 18 | TRI1AA04E3 | 82 | TONE | 100,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE, | | | | | |
| PRIN TRANSP.PINA LA 10M TEREN-VAGON CATEG.3 \$ | | | | | |
| 19 | TRI1AA08C1 | 82 | TONE | 100,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| DESCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE | | | | | |
| PRIN ARUNCARE AUTO-RAMPA,TEREN CATEG.1 \$ | | | | | |
| 20 | TRA06A15 | 82 | TONE | 25,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO | | | | | |
| BETONIERA DE 5,5MC DIST. =15KM \$ | | | | | |
| 21 | TRA01A05 | 82 | TONE | 75,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO | | | | | |
| R CU AUTOBASCULANTA | | | | | |

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 021 PIATA MOHU

DEVIZ OFERTA

Obiectul: 001 REALIZARE PIATA

Categoria de lucrari: 002 SPATII VERZI SI DIVERSE

Executant001 Obiectiv021 Obiect001 Categ002

| Nr. crt. | Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii | U. M. | Cantitatea | Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d) | Valoare |
|--|--|--------|------------|---|---------|
| SECTIUNE TEHNICA | | | | SECTIUNE FINANCIARA | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | TSA01D1 82 | M CUB | 10,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU UMID.NAT.ARUNC .IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H<0,6M T.F.TARE | | | | | |
| 2 | TRA01A03P 82 | TONE | 18,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA | | | | | |
| 3 | DA06A2 82 | M CUB | 30,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL- TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA | | | | | |
| 4 | DA11B1 82 | M CUB | 15,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| STRAT FUND REPROF P SPARTA PT DRUM CU ASTERNERE MANUALA EXEC CU IMPANARE FARA INNOROIRE | | | | | |
| 5 | RPAB01A1 82 | BUCATA | 1,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| RIDICARE TUBURI LA NIVEL | | | | | |
| 6 | RPAT18A1 82 | BUCATA | 1,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| INLOCUIREA CAPACELOR DE FONTA CU RAMA TIP CAROSAB IL LA CAMINE DE VIZITARE | | | | | |
| 7 | ACE04A 99 | BUCATA | 9,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| MONTAREA GURILOR DE SCURGERE, CU SIFON SI DEPOZIT CAROSABIL TIP A1 | | | | | |
| 8 | CO37B1 82 | M | 100,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| RIGOLE DE SCURGERE SCAFA | | | | | |
| 9 | SVA08A 82 | M CUB | 138,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| ASTERNEREA PAMANTULUI VEGETAL | | | | | |
| 10 | TRA01A10P 82 | TONE | 248,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI | | | | | |
| 11 | SVB2A06A1 82 | BUCATA | 9,00000 | | |
| | Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 | | | | |
| PLANTARE PUIETI POMI ORNAMENTALI | | | | | |

| Executant001 | Obiectiv021 | Obiect001 | Categ002 | | |
|---|-------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12 | SVB2A10A | 82 | M | 15,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| PLANTARE ARBUSTI IN GRADINA ALPINA | | | | | |
| 13 | CD01B1 | 82 | M CUB | 30,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| PIATRA.BRUTA,ROCA ERUPTIVA PENTRU REALIZARE GRADINA ALPINA | | | | | |
| 14 | TRA01A20 | 82 | TONE | 150,00000 | |
| | Sp.mat | 0,00 | Sp.man | 0,00 | Sp.uti 0,00 |
| TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA | | | | | |

TOTAL A:

PROIECTANT

