

CAIET DE SARCINI

pentru

NEO PLAN SRL ZONE VERZI - PROTEJARE TALUZURI

Taluzurile de rambleu se vor executa de regulă cu înclinarea de max. 1:1,5 iar taluzurile de debleu cu înclinarea max. 1:1, cu respectarea prevederilor STAS 1243-83 și STAS 2914-84 privind natura pământurilor săpate, sau folosite la executarea rambleelor, gradul de compactare și finisare realizat, abateri limită.

Lucrările de protejare a taluzurilor se vor executa imediat după efectuarea finisării lor. Pământul vegetal extras pentru protejarea taluzurilor trebuie să fie afânat și lipsit de rădăcini, pietre sau alte corpuri străine. Înfrățirea taluzului vegetal cu taluzul terasamentului se asigură prin trepte de înfrățire. Executarea treptelor se face de sus în jos, iar pământul vegetal se așterne de jos în sus în strat uniform de 20 cm grosime, bătându-se bine pe taluz.

Însămânțarea taluzurilor se face cu 3,96 kg semințe de plante (gazon) pe 100 mp. Rețeta de semințe pentru înierbare se va stabili în funcție de natura pământului, climă și expunere. După dozarea și uniformizarea componentelor, semănarea se face prin împrăștiere cu mâna. După împrăștiere, semințele se îngroapă cu grebla de grădină. Solul semănat se va tasa cu tăvălugul de mână.

În lipsa precipitațiilor atmosferice este obligatorie întreținerea umidității pe o perioadă de minimum 30 de zile prin udare.

Protejarea taluzurilor se va face cu respectarea prevederilor STAS 2916-87, STAS 1243-83 și STAS 2914-84.

La recepția pe fază a lucrărilor se vor verifica dimensiunile, înclinarea, cotele realizate față de cele prevăzute, gradul de finisare.

Recepția preliminară se face odată cu recepția preliminară a întregii lucrări.

La recepția finală se va verifica modul în care s-au comportat lucrările executate pe durata perioadei de garanție.

NEO PLAN SRL