

F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 LUCRARI CORP NOU GRADINITA
Categorie de lucrari: 1 STRUCTURA

Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	TSC02A21 82 SUTE MC		0,55000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT						
2	TSA03G1 82 M CUB		3,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.						
3	TRI1AA01C3 82 TONE		104,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN						
4	TRA01A15P 82 TONE		104,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA						
5	CA01A1 82 M CUB		40,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)						
6	CB03A 02 MP		64,50000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FU NDATII PAHAR SI FUNDATII CONTINUE						
7	CC01B3 02 KG		270,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
8	CC01C1 82 KG		270,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
9	CA03A 02 M CUB		18,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TURNARE CU MIJLOACE CLASICE BETON IN FUNDATII, SOC LURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI						
10	DA06A1 82 M CUB		43,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA						
11	TRA01A15 82 TONE		77,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO R CU AUTOBASCULANTA						

Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate1			
0	1	2	3	4	5	
12	RPCE54A	09 MP	54,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
STRAT DIN FOLIE PVC						
13	RPCE05A	91 MP	54,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE,ACOPERISURI,PLANSEE, PARDOSELI EXEC.CU PLACI POLISTIREN 5 CM						
14	TE06A1	82 MP	90,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM						
15	TRA06A15	82 TONE	157,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO BETONIERA						
16	CB03F	02 MP	57,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.STALPI LA CO NSTR.						
17	CC01B3	02 KG	580,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
18	CC02C1	82 KG	580,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI						
19	CA06B	02 M CUB	6,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
TURNARE CU POMPA BETON IN STALPI						
20	CB03J	02 MP	25,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CENTURILE						
21	CC01B3	02 KG	486,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
22	CC02C1	82 KG	486,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI						
23	CB13I1	82 MP	60,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI						
24	RCSC03B	02 MP	60,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
SUSTINERI DIN GRINZI MET.EXTENSIBILE, REZEMATE PE POPI PT.COFRAJE LA PLACI DREPTE						
25	CC01B3	02 KG	901,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
26	CC02D1	82 KG	901,00000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN PLACI						
27	CA07H1	82 M CUB	11,50000			
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00		
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1 5M, IN PLANSEE +3.70						



Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate1		
0	1	2	3	4	5
28	CB03J	02 MP	19,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CENTURI - CO					
TA +8.13					
29	CC01B3	02 KG	197,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC					
30	CC02C1	82 KG	197,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN CENTURI					
+8.13					
31	CB13I1	82 MP	60,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU					
H<20M LA PLACI +8.13					
32	RCSC03B	02 MP	60,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
SUSTINERI DIN GRINZI MET.EXTENSIBILE, REZEMATE PE					
POPI PT.COFRAJE LA PLACI DREPTE +8.13					
33	CC01B3	02 KG	901,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC					
34	CC02D1	82 KG	901,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN PLACI +8.1					
3					
35	CA07H1	82 M CUB	11,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1					
5M,IN PLANSEE + 8.13					
36	CB03J	02 MP	20,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CENTURILE CA					
LCANE					
37	CC01B3	02 KG	105,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC					
38	CC02C1	82 KG	105,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN CENTURI					
CALCANE					
39	CA07H1	82 M CUB	2,70000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1					
5M,IN PLANSEE(PLACI,GRINZI,STILPI)					
40	CE28A	02 MP	80,00000		
	Sp.mat	0,00 Sp.man	0,00 Sp.uti	0,00	
SARPANTA LEMN CONTUR REGULAT 1...4 PANTE PT INCERC					
ARI CLIMATICE NORMALE					



F3

<i>Executant002</i>	<i>Obiectiv001</i>	<i>Obi 1</i>	<i>Cate 1</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT

F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 LUCRARI CORP NOU GRADINITA
Categorie de lucrari: 2 ARHITECTURA

Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate2		
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	CD04D 99 M CUB		99,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ZID CARAM CU GOLURI GVP EXEC CU MORTAR M25-Z PREP PE SANT LA CTII					
2	00302D3 02 MP		17,60000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SISTEM BAUMIT TERMOIZ. SOCLURI FINIS.EXT-PERIATA G RAN. 2 MM SOCLU					
3	IZF01C 09 MP		264,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SISTEM TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DI N POLISTIREN EXPANDAT GROS 10 CM					
4	00301A 02 MP		265,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TENCUIALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCUI IALA BAUMIT MPI 25 - 2.5 CM					
5	CF08B 02 MP		265,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET					
6	CN15B1 82 MP		250,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII IGNIFUGE, INCLUSIV L A CLADIREA EXISTENTA					
7	CN05A 99 MP		265,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
VOPSITORII OBISN.INT.LAVABILE					
8	CD23A 02 MP		51,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TAVANE CASETATE CASETAT					
9	CD23A 02 MP		51,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TAVANE CASETATE PARTER					
10	IZF12XC 91 MP		102,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.					
11	CG03G1 82 MP		102,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PARDOSELI PARCHET LAMINAT TRAFIC					

Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate2			
0	1	2	3	4	5	
12	CG06B	02 M	58,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLINTE MELAMINATE						
13	CE01A1	82 MP	101,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA SI FOLIE DIFUZIE						
14	CE18B1	82 MP	90,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ASTEREALA EXECUTATA DIN PLACI OSB						
15	RPCE16A1	82 MP	60,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZ ALTICA G 120 ,2 X10 CM						
16	CE19C1	82 M	19,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STREASINA SIMLA CAPRIORI APARENTI ASTERIALA FALTUI TA GELUITA PE O PARTE						
17	CE19B1	82 M	27,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE						
18	CN09B1	82 MP	50,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BAITUIRE PE STREASINA, PAZIE SI ORNAMENTE FATADA						
19	CE22C	02 M	26,05000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=15,4CM						
20	CE20A	02 M	22,45000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE INCL.COLTURI,CAPACE SEMIROTUNDE CU D=12,5 CM						
21	CK23A	02 MP	18,60000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FERESTRE MASE PLASTICE						
22	CK03A	02 MP	4,20000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI LEMN						
23	CK17XA	91 MP	56,96000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
LAMBRIURI LA PERETI EXECUTATE PE SANTIER DIN LEMN DE STEJAR						

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 LUCRARI CORP NOU GRADINITA
Categorie de lucrari: 3 INSTALATII TERMICE

Executant002 Obiectiv001 Obi1 Cate3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	IC31A 99 M		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA INCLUSIV FITINGURI CUPRU - 50% DIN VALOAREA TEVII					
2	IC31B 99 M		36,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=18MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
3	IC31C 99 M		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
4	IC31D 99 M		30,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA					
5	IC33D 99 M		18,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND _DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA					
6	IC34A 99 BUCATA		24,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D <15 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU					
7	IC34B 99 BUCATA		8,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =18 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU					
8	IC34C 99 BUCATA		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =22 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU					
9	IC34D 99 BUCATA		8,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =28 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU					
10	ID06A1 82 BUCATA		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''					

Executant002	Obiectiv001	Obi1	Cate3		
0	1	2	3	4	5
11	ID06A2	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL					
ZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''					
12	ID06A3	82 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL					
ZIRE CENTRALA , CU D: 1''					
13	ID06A1	82 BUCATA	2,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL					
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''					
14	IB02C	99 BUCATA	10,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONVECTORADIATOR TIP PANOU -CRP AVAND 2 RANDURI DE					
TEVI SI RACORDAT PRIN MUFE					
15	IB02C	99 BUCATA	1,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
CONVECTORADIATOR TIP PANOU -CRP AVAND 2 RANDURI DE					
TEVI SI RACORDAT PRIN MUFE					
16	ID01A	99 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR					
.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"					
17	ID01A	99 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR					
.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"					
18	ID01A	99 BUCATA	11,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR					
.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"					
19	IC35B1	82 BUCATA	18,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/8 TOLI \$					
20	IC35C1	82 BUCATA	30,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$					
21	IC35D1	82 BUCATA	15,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$					
22	IC35E1	82 BUCATA	40,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA					
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$					
23	RPCU07A2	82 BUCATA	4,00000		
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti 0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR					
VAR SI ADAOS DE CIMENT,GAURI PT COND 401-800CMP					



<i>Executant</i> 002	<i>Obiectiv</i> 001	<i>Obi</i> 1	<i>Cate</i> 3			
0	1	2	3	4	5	
24	RPCU12B4	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA 10-11CM SI SECTIUNE 501-600CMP						
25	IC40B1	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOLI \$						
26	IC39B1	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$						
27	CN23A	02 M	120,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII DE CAL.SUPER.LA INST.FUNCTIONALE EXEC.C U VOPSEA ULEI PE CONDUCTE D EXT.<34MM INCLUSIV						
28	IE03A	99 M	120,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE LA RECE						
29	IE04B	99 M	120,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE LA CALD						
30	IE04A	99 M	120,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EFECTUAREA PROBEI DE EFICACITATE A INSTALATIEI						

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 LUCRARI CORP NOU GRADINITA
Categorie de lucrari: 4 INSTALATII ELECTRICE

Executant002		Obiectiv001		Obi1		Cate4			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare				
	Simbol			a) materiale	b) manopera	c) utilaj	d) transport	Total(a+b+c+d)	
	Denumire resursa								
	Observatii								
	Corectii								
SECTIUNE TEHNICA							SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5				
1	EA01A2	82 M	100,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM									
2	EA15A1	82 BUCATA	5,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DOZA DE DEVIATIE									
3	EA16A	99 BUCATA	12,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
DOZA DE APARAT									
4	EC02A1	82 M	50,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C									
YY-F 3X1.5									
5	EC02A1	82 M	50,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C									
YY-F 3X2.5									
6	ED01A1	82 BUCATA	2,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
INTRERUPATOR MANUAL SIMPLU APARENT									
7	ED08A1	82 BUCATA	10,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PRIZA DUBLA									
8	EE10C1	82 BUCATA	16,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
CORP DE ILUMINAT TIP FIRA 4X18									
9	EI02C1	82 BUCATA	10,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR									
.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *									
10	RPCU07D2	82 BUCATA	10,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR									
VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800CMP									

TOTAL A:

PROIECTANT

F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA
DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 LUCRARI CORP NOU GRADINITA
Categoria de lucrari: 5 INSTALATII CURENTI SLABI

<i>Executant002</i>	<i>Obiectiv001</i>	<i>Obi1</i>	<i>Cate5</i>			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar		Valoare
	Simbol			a) materiale		
	Denumire resursa			b) manopera		
	Observatii			c) utilaj		
	Corectii			d) transport		
				Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	EC03D1	82 M	100,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAT CABLU JEI E20/FE180 2X2X0.8						
2	00802B10B3	02 BUCATA	8,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAT DETECTOARE DE FUM						
TOTAL A:						

PROIECTANT

F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA
Categorie de lucrari: 1 STRUCTURA

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate1			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	RPCA02A1 82 M CUB		3,50000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI						
2	SLVL59A 82 TONE		11,75000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TRANSPORT MAT.CU ROABA BALAST, PAMANT						
3	TRI1AA01C3 82 TONE		6,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN						
4	TRA01A15P 82 TONE		6,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA						
5	RMA06A 02 MP		12,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
COFRAJE-LEMN BRAD CU JGHEAB SUPRAINALTAT, PT.TURNA RE BETON LA SUBZIDIRI, INCL.SUSTINERI						
6	RPCB02A 09 M CUB		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TURNARE BETON IN FUNDATII,SOCURI,PARAPETE SUB COT A ZERO,SP.INGUSTE, CU GALEATA SI LOPATA,L.10M,H.2M SUBZIDIRE						
7	CA01A1 82 M CUB		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)						
8	CB03A 02 MP		5,50000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FU NDATII PAHAR SI FUNDATII CONTINUE						
9	CC01B3 02 KG		49,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
10	CC01C1 82 KG		49,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTI NUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE						
11	CA03A 02 M CUB		2,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TURNARE CU MIJLOACE CLASICE BETON IN FUNDATII, SOC LURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETI INCLUSIV FUNDATIE SCARA						

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate1			
0	1	2	3	4	5	
12	DA06A1	82 M CUB	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL						
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA						
13	TRA01A15	82 TONE	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELO						
R CU AUTOBASCULANTA						
14	RPCE54A	09 MP	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT DIN FOLIE PVC						
15	RPCE05A	91 MP	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE, ACOPERISURI, PLANSEE,						
PARDOSELI EXEC.CU PLACI POLISTIREN 5 CM						
16	TE06A1	82 MP	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM						
17	TRA06A15	82 TONE	13,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO						
BETONIERA						
18	CB03F	02 MP	16,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.STALPI LA CO						
NSTR.						
19	CC01B3	02 KG	52,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC						
20	CC02C1	82 KG	52,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI						
SI STILPI						
21	CA06B	02 M CUB	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TURNARE CU POMPA BETON IN STALPI						
22	CE28A	02 MP	7,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SARPANTA LEMN CONTUR REGULAT 1...4 PANTE PT INCERC						
ARI CLIMATICE NORMALE						

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA
Categorie de lucrari: 2 ARHITECTURA

Executant002		Obiectiv001		Obi2		Cate2			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari			U. M.	Cantitatea		Pretul unitar		Valoare
	Simbol						a) materiale		
	Denumire resursa						b) manopera		
	Observatii						c) utilaj		
	Corectii						d) transport		
							Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3	4		5			
1	CD04D	99 M CUB		4,25000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
ZID CARAM CU GOLURI GVP EXEC CU MORTAR M25-Z PREP									
PE SANT LA CTII									
2	00302D3	02 MP		0,60000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM BAUMIT TERMOIZ. SOCLURI FINIS.EXT-PERIATA G									
RAN. 2 MM									
SOCLU									
3	IZF01C	09 MP		20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SISTEM TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DI									
N POLISTIREN EXPANDAT GROS 10 CM									
4	00301A	02 MP		20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TENCUIALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCU									
IALA BAUMIT MPI 25 - 2.5 CM									
5	CF08B	02 MP		20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE									
TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET									
6	CN15B1	82 MP		1400,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII IGNIFUGE, INCLUSIV L									
A CLADIREA EXISTENTA									
7	CN05A	99 MP		126,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
VOPSITORII OBISN.INT.LAVABILE									
8	CD23A	02 MP		5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS									
TINERE METALIC REZ. LA UMEZEALA									
9	IZC46A	09 MP		13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
HIDROIZOLATII BAI									
10	IZF12XC	91 MP		5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP									
RAF.ORIZ.									
11	00103E011	02 MP		5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
PARDOSEALA CU PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV "									
DEKOFIX C1" +CHIT ROST									

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate2			
0	1	2	3	4	5	
12	CG18A	99 M	8,50000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PLINTE ORIZONTALE GRESIE H MAX.=15CM LA PERETI,MOR						
CIM.M100T,CURATARE,SPALRE , IN INCAPERI S>16MP						
13	CL24A1	82 KG	1200,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SCARA EXTERIOARA ZINCATA						
14	CE01A1	82 MP	7,50000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA SI						
FOLIE DIFUZIE						
15	CE18B1	82 MP	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ASTEREALA EXECUTATA DIN PLACI OSB						
16	RPCE16A1	82 MP	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZ						
ALTICA G 120 ,2 X10 CM						
17	CE19B1	82 M	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU						
ITE						
18	CN09B1	82 MP	5,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BAITUIRE PE STREASINA, PAZIE SI ORNAMENTE FATADA						
19	CE22C	02 M	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX						
ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=15,4CM						
20	CE20A	02 M	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE						
INCL.COLTURI,CAPACE SEMIROTUNDE CU D=12,5 CM						
21	CK25A	02 MP	9,05000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII						
22	CK12A	02 MP	9,30000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
USI MET.UN CANAT RF						
23	CM11C1	82 MP	11,66000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
LUMINATOR-PERETE DIN CARAMIZI STICLA						
24	RPC056A	99 MP	11,66000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTARI FERESTRE PVC						
25	RPCT04XB	93 M CUB	1,80000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
SPARGEREA ZIDURILOR PT.CREAREA GOLURILOR IN ZIDURI						
EXEC.CU MORTAR CIMENT-VAR SAU CIMENT						



F3

<i>Executant002</i>	<i>Obiectiv001</i>	<i>Obi2</i>	<i>Cate2</i>		
0	1	2	3	4	5
TOTAL A:					

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA
Categorie de lucrari: 3 INSTALATII TERMOMECHANICE CT

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate3			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)		
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IC31A 99 M		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA INCLUSIV FITINGURI CUPRU - 50% DIN VALOAREA TEVII						
2	IC31B 99 M		10,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA DIN CUPRU DEXT=18MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA						
3	IC31C 99 M		15,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA						
4	IC31D 99 M		10,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA						
5	IC33D 99 M		10,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND _DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA						
6	IC34A 99 BUCATA		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D <15 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU						
7	IC34B 99 BUCATA		6,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =18 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU						
8	IC34C 99 BUCATA		8,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =22 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU						
9	IC34D 99 BUCATA		8,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =28 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU						
10	IC34E 99 BUCATA		6,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D =35 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU						

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate3			
0	1	2	3	4	5	
11	ID06A1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''						
12	ID06A2	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 3/4''						
13	ID06A3	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1''						
14	ID06B1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''						
15	ID06A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''						
16	ID06A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1/2''						
17	ID06B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL						
ZIRE CENTRALA , CU D: 1 1/4''						
18	IC35B1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/8 TOLI \$						
19	IC35C1	82 BUCATA	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$						
20	IC35D1	82 BUCATA	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$						
21	IC35E1	82 BUCATA	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$						
22	IC35F1	82 BUCATA	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$						
23	RPCU07D4	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE PT. COS FUM SI GRILA AERISI						
RE						



Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate3			
0	1	2	3	4	5	
24	IC40G1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA						
TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI						
25	RPIA08A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTARE CAZAN DE PERETE 35 KW						
26	RPIA50A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE INCHIS V=18 L						
27	RPIA50B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTARE VAS EXPANSIUNE INCHIS V=35 L						
28	RPIA44A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
DEMONTARE BOILER 150 LT						
29	IA12B	99 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CAZAN MURAL DE PREP.AGENT TERMIC PTR.INCALZ.MONTAT						
DIRECT PE PERETE ,CU PUTEREA CALORICA 25,1-40 KW						
30	RPIA51A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 35 LITRI						
31	RPIA51B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 18 LITRI						
32	RPSD36A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 3 BAR						
33	RPSD36B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INLOCUIRE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 6 BAR						
34	IA22A1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONTAJ BOILER, CAPACITATE DE: 150L						
35	CP14C	02 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GRILA AERISIRE DN 110 MM						
36	M7G01B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ.INST.ANEXE						
DE TERMOFICARE						
\$						

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA

DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA

Categoria de lucrari: 4 INSTALATII ELECTRICE

Executant002 Obiectiv001 Obi2 Cate4

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA	
0	1	2	3	4	5
1	EA01A2 82 M		219,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM					
2	EA01A3 82 M		180,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM					
3	EA01B2 82 M		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM					
4	EA15A1 82 BUCATA		30,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA DE DEVIATIE					
5	EA16A 99 BUCATA		53,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
DOZA DE APARAT					
6	EC02A1 82 M		269,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C					
YY-F 3X1.5					
7	EC02A1 82 M		130,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C					
YY-F 3X2.5					
8	EC02A1 82 M		12,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C					
YY-F 3X6					
9	EE04A1 82 BUCATA		11,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
CORP DE ILUMINAT TIP CISA 1X8W					
10	ED01A1 82 BUCATA		23,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INTRERUPATOR MANUAL SIMPLU APARENT					
11	00612D5 02 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
KIT ANTUPANICA					
12	ED01J1 82 BUCATA		4,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
INTRERUPATOR MANUAL DUBLU APARENT					
13	W1MN06A 99 BUCATA		2,00000		
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00				
PIESA DE SEPARATIE					



Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate4			
0	1	2	3	4	5	
14	EG05XA	91 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN CORNIER 50X50X						
5MM BATUT IN PAMINT LA ADINCIME DE 2 M						
15	EG08C1	82 M	16,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT						
.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREN F.TARE *						
16	ED08A1	82 BUCATA	29,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PRIZA DUBLA						
17	EE10B1	82 BUCATA	12,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUMINAT - EE07 60W						
18	EE10C1	82 BUCATA	50,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CORP DE ILUMINAT TIP FIRA 4X18						
19	EF02A1	82 BUCATA	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE						
20	EH05A1	82 BUCATA	10,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
INCERCARE TABLOURI ELECTRICE						
21	EH07A1	82 KWH	20,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE						
\$						
22	EI02C1	82 BUCATA	530,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ETANS.TRECERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR						
.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *						
23	RPCU07D2	82 BUCATA	90,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR						
VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800CMP						

TOTAL A:

PROIECTANT



F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA
Categorie de lucrari: 5 INSTALATII CURENTI SLABI

Executant002		Obiectiv001		Obi2		Cate5			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U. M.	Cantitatea			Pretul unitar		Valoare	
	Simbol					a) materiale			
	Denumire resursa					b) manopera			
	Observatii					c) utilaj			
	Corectii					d) transport			
						Total(a+b+c+d)			
SECTIUNE TEHNICA						SECTIUNE FINANCIARA			
0	1	2	3		4	5			
1	EC03D1	82 M			385,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT CABLU JEH E20/FE180 2X2X0.8									
2	00802B10B3	02 BUCATA			46,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT DETECTOARE DE FUM									
3	00802B27A2	02 BUCATA			5,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT BUTOANE MANUALE									
4	00801A25A1	02 BUCATA			3,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT SIRENE INTERIOARE									
5	00801A26A1	02 BUCATA			1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT SIRENE EXTERIOARE									
6	RPED15H	99 M			1,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
MONTAT ECS									
TOTAL A:									

PROIECTANT

F3

OBIECTIV: 001 CONSTRUIRE CORP NOU GRADINITA DEVIZ OFERTA

Obiectul: 2 LUCRARI CORP VECHI GRADINITA
Categorie de lucrari: 6 INSTALATII GAZ METAN

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate6			
Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Valoare	
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA		
0	1	2	3	4	5	
1	IC24C1 82 M		12,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG. NETEDA. INST. GAZE CTII IN						
D. SUDURA IN COLOANE D=1 1/4 TOLI						
2	IC24B1 82 M		3,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA OL. INST. SUD. LONG. NG. NETEDA. INST. GAZE CTII IN						
D. SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI						
3	IC09A1 82 M		6,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
TEAVA OL INST. SUD. LONG. NG+FILET+MUFA INCALZ. C. LOCU						
INTE+SOC. INS. IN COLOANE D= 1/2 TOLI						
4	IC34E1 82 BUCATA		8,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 1/4 TOLI\$						
5	IC34E1 82 BUCATA		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 1/4 TOLI\$						
6	IC34E1 82 BUCATA		1,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 1/4 TOLI\$						
7	IC34E1 82 BUCATA		1,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 1/4 TOLI\$						
8	IC34D1 82 BUCATA		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 TOLI\$						
9	IC34D1 82 BUCATA		4,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 TOLI\$						
10	IC34D1 82 BUCATA		1,00000			
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00					
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT. IMBIN. INSURUB. TEV						
I. OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB. PT. D=1 TOLI\$						

Executant002	Obiectiv001	Obi2	Cate6			
0	1	2	3	4	5	
11	IC34B1	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV						
I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLI\$						
12	ID20D1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE						
CU D 1 1/4 ' ' *						
13	ID20D1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE						
CU D 1 1/4 ' ' *						
14	ID20C1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE						
CU D 1 ' ' *						
15	ID20A2	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE						
CU D: 1/2''						
16	IA40E1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
REGULATOR STABILIZATOR GAZ 1"-1"						
17	IC35F1	82 BUCATA	6,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$						
18	IC35C1	82 BUCATA	4,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA						
ZE MONT.IN ZID CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$						
19	RPCU07A1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR						
VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI PT.COND.50-400 CMP						
20	IC39B1	82 BUCATA	2,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T						
RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$						
21	IZA04A1	82 MP	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
PREGATIREA SUPRAF.DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE						
CU PERIA DE SIRMA						
22	IZJ07B1	82 MP	3,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU GRUND MINI						
U PLUMB IN DOUA STRATURI						
23	CN23A	02 M	21,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
VOPSITORII DE CAL.SUPER.LA INST.FUNCTIONALE EXEC.C						
U VOPSEA ULEI PE CONDUCTE D EXT.<34MM INCLUSIV						
24	GC04A	99 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
MONT.CONTROL SI DEMONT.ECHIPAMENT LA PROBA DE REZI						
ST.SI REGIM DE CONDUCT. PROBATE CU AER						



<i>Executant002</i>	<i>Obiectiv001</i>	<i>Obi2</i>	<i>Cate6</i>			
0	1	2	3	4	5	
25	IE03B1	82 M	21,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
EFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE						
26	M7G01B1	82 BUCATA	1,00000			
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00
FORTE DE MUNCA PT.PROBE LA TERM.MONTAJ.INST.GAZ						
TOTAL A:						

PROIECTANT

