

ANUNT

Tip anunț: Achiziție directă de lucrări în conformitate cu prevederile art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Tip legislație: Legea nr. 98/2016

SECȚIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

1.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Comuna Selimbar

Adresa poștala: str. Mihai Viteazu, nr 234, Localitatea: Selimbar, Cod postal: 557260, Romania, Punct(e) de contact: Marius Grecu, Tel. +4 0269560001, Email: contact@primariaselimbar.ro, Fax: +4 0269560295,

1.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Autoritate locala

Activitate

- Servicii generale ale administrațiilor publice

SECȚIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

11.1) DESCRIERE

11.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta:

Lucrări de construcție corp nou clădire cu destinația grădinița Selimbar

11.1.2) Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Lucrări

Executare

Locul: Str. Mihai Viteazu, nr. 164, Selimbar, Comuna Selimbar, jud. Sibiu

Codul NUTS: R0126 - Sibiu

11.1.3) Anunțul implică

Un contract de achiziții publice

11.1.5) Descrierea succintă a contractului sau la achiziției/achizițiilor

Lucrări de construcție a unui nou corp de clădire cu destinația de Grădinița conform proiect nr. 1/2016 întocmit de SC Urban Planning SRL Sibiu

11.1.6) Clasificare CPV

45214100-1 – Lucrări de construcții de grădinițe (Rev. 2)

Contractul intra sub incidența acordului privind achizițiile publice: Nu

11.1.7) Impărțire în loturi: Nu

11.1.8) Vor fi acceptate variante: Nu

11.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

11.2.1) Cantitatea totală sau domeniul:

Lucrări de construcție a unui nou corp de clădire cu destinația de Grădinița conform proiect nr. 1/2016 întocmit de SC Urban Planning SRL Sibiu

11.2.2) Opțiuni : Nu

11.3) TERMENUL PENTRU FINALIZARE (termenul de execuție maxim)

3 luni începând de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor

Ofertele continand un termen de execuție a lucrarilor care depaseste termenul maxim prevazut vor fi respinse.

11.4) AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI

11.4.1) Ajustarea prețului contractului: Nu

SECȚIUNEA III: INFORMAȚII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARI: SI TEHNICE

III.1) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1 Depozite valorice si garanții solicitate (după caz)

III.1.1.a) Garanție de participare : NU

III.1.1.b) Garanție de buna execuție

Da

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului este de 10% din valoarea contractului, fara TVA. (Pentru operatorii economici care se incadreaza in categoria IMM, facand dovada in acest sens, cuantumul garantiei de buna executie se reduce la 50% din cel prevazut.) Modalitatea de constituire: scrisoare de garantie bancara de buna executie, instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau prin retinere din suma facturata. In cazul constituirii garantiei de buna executie prin retineri, contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante si a depune in acest cont o suma minima de 0,5% din valoarea contractului, fara TVA, in conformitate cu art.40, alin 5 si 6 din HG nr. 395/2016. Garantia de buna executie se constituie pe perioada contractului si se va elibera in conditiile prevazute de lege. Garantia de buna executie se va constitui in maxim 15 zile de la semnarea contractului. Perioada de valabilitate a scrisorii bancare de buna executie/instrumentului de garantare va fi cel puțin egala cu durata contractului.

III.1.2. Principalele modalitati de finanțare si plata si/sau trimitere la dispozițiile relevante:

Bugetul local al comunei Selimbar, programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare la capitolul 65, titlul de cheltuiala 71, Proiectul de angajament legal nr. 2055/10.02.2016, avizat de AJFP Sibiu sub nr. 47515/17.02.2016

III.1.3 Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul: In cazul in care oferta este depusa in comun de catre mai multi operatori economici se va prezenta acordul de asociere, in scris sub semnatura privata, avand mentionat in cuprins liderul asocierii.

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor condiții speciale: Nu

III.1.5) Legislația aplicabila

-Legea nr, 137/1995 privind protectia mediului;

-L 319/2006 - Legea securitatii si sanatatii in munca

-Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

-HG 766/1997 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate la execuția lucrărilor;

-HN nr. 1072/2003 privind avizarea de catre ISC a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice;-

III.2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea in registrul comerțului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului: nu este cazul

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Persoane juridice /fizice române:

1. Certificat constatator - emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul competent, în original sau in copie lizibila cu mențiunea „conform cu originalul”. Informațiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor Obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului) trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ;

Se solicita prezentarea documentelor pentru fiecare asociat.

Persoane juridice /fizice străine :

Documente care dovedesc o forma de înregistrare/ atestare ori apartenența din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice străine de a executa lucrări care fac obiectul prezentului contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit, traduse în limba româna (traducere autorizata).

III.2.2) Capacitatea economica si financiara: nu este cazul

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: nu este cazul

III.2.3 b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului:

- Se va prezenta o copie „conform cu originalul” dupa certificatul prin care se atesta ca ofertantul are implementat si menține un sistem de management al calitatii conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001 : 2001 (ISO 9001 : 2000) - valabil la data limita de depunere a ofertelor sau altele echivalente

II 1.2.4) Contracte rezervate Nu

111.3) CONDIȚII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII – nu este cazul

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligația sa indice numele si calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: Nu

SECȚIUNEA IV: PROCEDURA

IV. 1) PROCEDURA

1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare:

In conformitate cu art. 68 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, procedurile de atribuire sunt aplicabile pentru atribuirea contractelor de achiziție publica/acordurilor cadru sau concursurilor de solutii cu o valoare estimata egala sau mai mare decat pragurile prevazute la art. 7 alin 5.

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV 2. 1) Criterii de atribuire: Contractul se va incheia cu operatorul economic a carui oferta, intocmita cu respectarea intocmai a prevederilor prezentului anunt si a documentatiei tehnice anexate, prezinta pretul cel mai scazut.

IV.3) INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

IV 3.1) Limba in care se va redacta oferta: Romana

IV 3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor): 30 de zile

IV. 4) PREZENTAREA OFERTEI

IV 4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnico-financiare

Operatorul economic trebuie sa prezinte propunerea financiara sub forma de deviz-oferta intocmit in conformitate cu listele de cantitati puse la dispozitie de catre autoritatea contractanta. Se vor respecta toate cerintele din prezentul anunt. Documentele solicitate prin prezentul anunt vor insoti, obligatoriu, propunerea tehnico-economica.

Propunerea tehnico-economica va fi intocmita astfel incat prin executia lucrarii sa se asigure conditii de calitate conforme cu cele din corpul de cladire existent.

Se va tine seama, la intocmirea ofertei tehnico-financiare, de intreaga documentatie tehnica, astfel incat pretul oferat sa asigure indeplinirea tuturor cerintelor prevazute de autoritatea contractanta pentru executarea lucrarilor. Toate documentele justificative (devize) vor fi certificate de ofertant prin semnare si stampilare Autoritatea contractanta își rezerva dreptul, conform legii, de a solicita orice alte clarificari cu privire la oferta depusa, astfel încât adjudecarea ofertei câștigatoare sa se faca pe baza tuturor justificărilor prezentate de ofertant.

iv. 4.2) Termenul limita pentru depunerea ofertei si modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune la sediul Primăriei comunei Selimbar, str. Mihai Viteazu, nr. 234, jud Sibiu , direct sau prin posta, in plic inchis, netransparent, continand 2 (doua) exemplare originale. Fiecare exemplar va fi însoțit de OPIS, iar fiecare pagina va fi numerotata, semnata si stampilata. Plicul va purta mentiunea: „Oferta – Lucrari de constructie corp nou cladire cu destinatia gradinita Selimbar.”

Data si ora limita pentru depunerea ofertelor : 07.09.2016 ora 15:00

SECȚIUNEA VI: INFORMAȚII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC: Nu

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE ÎNSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERAȚIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA: Nu

VI.3) ALTE INFORMAȚII

In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic închis, in vederea departajarii ofertelor.

Primar,
Marius Greu



OBIECTIV: 001 CONSTRUCȚIE CORP NOU GRADINITA

DEVIZ OFERTA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

Nr. crt.	Nr. cap. / subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolelor de cheltuieli	1	2	3	4	5
0							
6	4	Investitia (lucrarea) de baza	1	2	3	4	5
6.1	1	STRUCTURA					
6.2	2	ARHITECTURA					
6.3	3	INSTALATI					
		TOTAL grupa 6					
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)					
		Taxa pe valoarea adaugata					
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)					

PROIECTANT
URBAN PLANNING



OBIECTIV: 001 CONSTRUCTIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

**DEVIZ OFERTA
1 STRUCTURA**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
0			
1	I. Lucrari de constructii	1	2
2	1 1 INFRASTRUCTURA		3
3	2 2 SUPRASTRUCTURA		
TOTAL cap. I			
TOTAL valoare (exclusiv TVA)			
Taxa pe valoarea adaugata			
TOTAL valoare (inclusiv TVA)			

**PROIECTANT
URBAN PLANNING**

OBIECTIV: 001 CONSTRUCTIIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

**DEVIZ OFERTA
2 ARHITECTURA**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)	
0		1	2	3
1	1.	Lucrari de constructii		
2	1	1 ARHITECTURA		
		TOTAL cap. I		
		TOTAL valoare (exclusiv TVA)		
		Taxa pe valoarea adaugata		
		TOTAL valoare (inclusiv TVA)		

PROIECTANT**URBAN PLANNING**

OBIECTIV: 001 CONSTRUCȚIE CORP NOU GRADINIȚA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

**DEVIZ OFERTA
3 INSTALATI**

Nr. crt.	Nr. cap./ subcap deviz pe obiect	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)		
			1	2	3
0					
	I.	Lucrari de constructii			
1	1	INSTALATI TERMICE INTERIOARE			
2	2	INST. TERMOMECHANICE IN CT			
3	3	INSTALATIE GAZ METAN			
4	4	INSTALATI ELECTRICE			
5	5	INSTALATI CURENTI SLABI			
6	6	INSTALATI CURENTI SLABI			
TOTAL cap. I					
TOTAL valoare (exclusiv TVA)					
Taxa pe valoarea adaugata					
TOTAL valoare (inclusiv TVA)					

PROIECTANT

URBAN PLANNING



OBIECTIV : 001 CONSTRUCTIIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

DEVIZ OFERTA

Obiectul: I STRUCTURA

Categoria de lucrari: I INFRASTRUCTURA

Executant:UP Obiectiv:001 Obiect:1 Categ:1

Nr. crt.	Capitolul Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA									
0									
1	TSC02A21	82	SUTE MC	0,55000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	SAPATURA CU EXCAVAT.PE PNEURI 0,21-0,39 MC PAMINT								
SECTIUNE FINANCIARA									
2	TSA03G1	82	M CUB	3,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	SAPAT.MAN.IN SPATII LIMIT.								
3	RPCA02A1	82	M CUB	3,50000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	SAPATURA DE PAMINT LA SUBZIDIRI								
4	SLVL59A	82	STONE	11,75000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	TRANSPORT MAT.CU ROABA BALAST, PAMANT								
5	TR11AA01C3	82	STONE	110,00000					
	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00								
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,P RIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN								

F3

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
	Eveniment/Tip	Obiectiv/001	Obiectiv 1	Categ 1					

6	TRA01A1SP	82	STONE						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA								
7	RMA06A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	COFRAJE-LEMN BRAD CU IGHIEAB SUPRAINALTAT, PT.TURNA RE BETON LA SUBZIDIRI, INCL.SUSTINERI								
8	RPCB02A	09	M CUB						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TURNARE BETON IN FUNDATII,SOCURI,PARAPETE SUB COT A ZERO,SP.INGUSTE, CU GALEATA SI LOPATA,L.10M,H.2M SUBZIDIRE								
9	CA01A1	82	M CUB						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TURNARE BETON SIMPLU IN FUNDATII(CONTINUE,IZOLATE)								
10	CB03A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII CONTINUE								
11	CC01B3	02	KG						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC								
12	CC01C1	82	KG						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN FUNDATII CONTINUE,PLACI DE RADIERE,CU DIST DIN MASE PLASTICE								
13	CA03A	02	M CUB						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TURNARE CU MIZOAGE CLASICE BETON IN FUNDATII, SOCURI, ZIDURI DE SLPRIJIN, PERETTI INCLUSIV FUNDATIE SCARA								

	Executant/UP		Obiectiv/001		Obiect 1		Categ 1		
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
15	DA06A1	82	M CUB		45,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL								
	TRANT IZOL AERISIRE ANTICAP CU ASTERNERE MANUALA								
16	TRA01A15	82	TONE		80,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELO								
	R CU AUTOBASCULANTA								
17	RPCES4A	09	MP		60,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	STRAT DIN FOLIE PVC								
18	RPCEO5A	91	MP		60,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	STRAT TERMOIZOLANT LA TERASE,ACOPERISURI,PLANSEE,								
	PARDOSELI EXEC.CU PLACI POLISTIREN 5 CM								
19	TEO6A1	82	MP		96,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PLASA DE ARMATURA SUDATA TIP STNB D=4MM								
20	TRA06A15	82	TONE		170,00000				
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO								
	BETONIERA								

OBIECTIV: 001 CONSTRUCTIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

DEVIZ OFERTA

Obiectul: 1 STRUCTURA

Categoria de lucrari: 2 SUPRASTRUCTURA

Executant/UP Obiectiv/001 Obiect 1 Categ2

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	
0					SECTIUNE TEHNICA				
1	COB3F	02	MP	73,00000	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
	COBRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT. STALPI LA CO NSTR.	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
2	CC01B3	02	KG	632,00000					
	FASOMAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
3	CC02C1	82	KG	632,00000					
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI SI STILPI	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
4	CA06B	02	M CUB	7,00000					
	TURNARE CU POMPA BETON IN STALPI	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							
5	CB03J	02	MP	25,00000					
	COBRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT. CENTURILE	Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00							

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

6 **CC01B3** 02 **KG** 486,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC

7 **CC02C1** 82 **KG** 486,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN GRINZI

8 **CB13I1** 82 **MP** 60,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI

9 **RCSC03B** 02 **MP** 60,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 SUSTINERI DIN GRINZI MET.EXTENSIBILE, REZEMATE PE POPI PT.COFRAJE LA PLACI DREPT

10 **CC01B3** 02 **KG** 901,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC

11 **CC02D1** 82 **KG** 901,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN PLACI

12 **CA07H1** 82 **M CUB** 11,50000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M,IN PLANSEE +3.70

13 **CB03J** 02 **MP** 19,00000
 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00
 COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CENTURI - CO TA +8.13

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	CC01B3	02	KG	197,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC								
15	CC02C1	82	KG	197,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN CENTURI +8.13								
16	CB13I1	82	MP	60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI +8.13								
17	RCSC03B	02	MP	60,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	SUSTINERI DIN GRINZI MET.EXTENSIBILE, REZEMATE PE POPI PT.COFRAJE LA PLACI DREPTE +8.13								
18	CC01B3	02	KG	901,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC								
19	CC02D1	82	KG	901,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	MONT ARMAT LA CONSTR.H<35M DIN BARE IN PLACI +8.13								
20	CA07H1	82	M CUB	11,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<15M, IN PLANSEE + 8.13								
21	CB03J	02	MP	20,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	Sp.uti			0,00					
	COFRAJE PAN REFOLOS CU PLACAJ 15MM PT.CENTURILE CALANE								

	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
	1	2	3	4					
	1	2	3	4					
22	CC01B3	02	KG						
	Sp.mat	0,00	Sp.man						
			105,00000						
	FASONAREA BARELOR DIN OTEL BETON PC	0,00	Sp.uti						
			0,00						
23	CC02C1	82	KG						
	Sp.mat	0,00	Sp.man						
			105,00000						
	MONTARE ARMAT LA CONSTR H<35M DIN BARE IN CENTURI CALCANE	0,00	Sp.uti						
			0,00						
24	CA07H1	82	M CUB						
	Sp.mat	0,00	Sp.man						
			2,70000						
	TURNARE BETON ARMAT CU POMPA LA CONSTRUCTII CU H<1 5M, IN PLANSEEE(PLACI,GRINZI,STILPI)	0,00	Sp.uti						
			0,00						
25	CE28A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man						
			87,00000						
	SARPANTA LEMN CONTUR REGULAT 1...4 PANTE PT INCERC ARI CLIMATICE NORMALE	0,00	Sp.uti						
			0,00						

TOTAL A:

**PROIECTANT
URBAN PLANNING**

OBIECTIV: 001 CONSTRUCȚIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

Obiectul: 2 ARHITECTURA

DEVIZ OFERTA

Categoria de lucrari: 1 ARHITECTURA

Executant/UP Obiectiv/001 Obiect/2 Categ/1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale 5 = 3 X 4a	Manopera 6 = 3 X 4b	Utilaj 7 = 3 X 4c	Transport 8 = 3 X 4d	TOTAL 9 = 3 X 4
SECTIUNE TEHNICA									
0			1	2	3	4			
1	CD04D Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 ZID CARAM CU GOLURI GVP EXEC CU MORTAR M25-Z PREP PE SANT LA CTII	M CUB	99	99,00000					
2	00302D3 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SISTEM BAUMIT TERMOIZ. SOCLURI FINIS.EXT-PERIATA G RAN. 2 MM SOCLU	MP	02	17,60000					
3	IZF01C Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 SISTEM TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DI N POLISTIREN EXPANDAT GROS 10 CM	MP	09	284,00000					
4	00301A Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TENCUALA INT.CU MORTAR USCAT DE VAR-CIMENT, TENCU IALA BAUMIT MPI 25 - 2.5 CM	MP	02	285,00000					
5	CF08B Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 GLET DE IPSOS EXEC CU PASTA DE IPSOS APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET	MP	02	285,00000					

F3

Executant UP

Obiectiv001

Obiect2

Categ1

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	CN15B1	82	MP	1650,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	VOPSIREA LEMNARIEI CU SOLUTII IGNI-FUGE, INCLUSIV L A CLADIREA EXISTENTA								
7	CN05A	99	MP	391,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	VOPSITORII OBISN.INT.LAVABILE								
8	CD23A	02	MP	51,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TAVANE CASETATE CASETAT								
9	CD23A	02	MP	51,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TAVANE CASETATE PARTER								
10	CD23A	02	MP	5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TAVANE SUSPENDATE DIN GIPS-CARTON PE SCHELET DE SUS TINERE METALIC REZ. LA UMEZEALA								
11	IZC46A	09	MP	13,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	HIDROIZOLATII BAI								
12	IZF12XC	91	MP	106,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	SAPA DE EGALIZ.DIN MORTAR CIM.GATA PREPARAT PE SUP RAF.ORIZ.								
13	00103E011	02	MP	5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PARDOSEALA CU PLACI DE GRESIE CERAMICA CU ADEZIV " DEKOFIX C1" +CHIT ROST								



F3

Executant/UP

Obiectiv/001

Obiect/2

Categ/1

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3 X 4

0	1	2	3	4
14	CG18A	99	M	8,50000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	PLINTE ORIZZONTALE GRESEIE H MAX.=15CM LA PERETT,MOR			
	CIM,M100T,CURATARE,SPALRE , IN INCAPERI S>16MP			
15	CG03G1	82	MP	102,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	PARDOSELI PARCHET LAMINAT TRAFIC			
16	CG06B	02	M	58,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	PLINTE MELAMINATE			
17	CL24A1	82	KG	1200,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	SCARA EXTERIOARA ZINCATA			
18	CE01A1	82	MP	108,50000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	INVELITOARE DIN TIGLA PROFILATA DIN ARGILA ARSA SI			
	FOLIE DIFUZIE			
19	CE18B1	82	MP	90,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	ASTEREA LA EXECUTATA DIN PLACI OSB			
20	RPCE16A1	82	MP	70,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	STRAT TERMOIZOLANT DIN PLACI DIN VATA MINERALA BAZ			
	ALTICA G 120 ,2 X10 CM			
21	CE19C1	82	M	19,00000
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00
			Sp.uti	0,00
	STREASINA SIMILA CAPRIORI APARENTI ASTERIALA FALTUI			
	TA GELUITA PE O PARTE			



F3

Inchiriri/Vit

Cotechiv001

Coboriz

Categ 1

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
22	CE19B1	82	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELU ITE								
23	CN09B1	82	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BAITUIRE PE STREASINA, PAZIE SI ORNAMENTE FATADA								
24	CE22C	02	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=15,4CM								
25	CE20A	02	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	JGHEABURI DIN TB.ZN.DE 0,5MM PETRECUTE 20MM,LIPITE INCL.COLTURI,CAPACE SEMIROTUNDE CU D=12,5 CM								
26	CK23A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	FERESTRE MASE PLASTICE								
27	CK25A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII								
28	CK03A	02	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	USI LEMN								
29	RPCT04XB	93	M CUB						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	SPARGEREA ZIDURILOR PT.CREAREA GOLURILOR IN ZIDURI EXEC.CU MORTAR CIMENT-VAR SAU CIMENT								

F3
 0 1 2 3 4 5 - 3 X 4a 6 - 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

ExecutivulP Obiectiv001 Obiect2 Categ1

30 CK17XA 91 MP 56,96000

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00

LAMBRIURI LA PERETI EXECUTATE PE SANCTIER DIN LEMN DE STEJAR

TOTAL A:

PROIECTANT
URBAN PLANNING



OBIECTIV : 001 CONSTRUCTIILE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

DEVIZ OFERTA

Categoria de lucrari: 1 INSTALATII TERMICE INTERIOARE

ExecutantUP Obiectiv001 Obiect3 Categ 1

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire, resursa Observatii Corectii	U. M.	Canitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale 5 = 3 X 4a	Manopera 6 = 3 X 4b	Utilaj 7 = 3 X 4c	Transport 8 = 3 X 4d	TOTAL 9 = 3 X 4
SECTIONE TEHNICA									
0		1	2	3	4				
SECTIONE FINANCIARA									
1	IC31A Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA INCLUSIV FITINGURI CUPRU - 50% DIN VALOAREA TEVII	M	18,00000	0,00					
2	IC31B Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=18MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	36,00000	0,00					
3	IC31C Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	18,00000	0,00					
4	IC31D Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	30,00000	0,00					
5	IC33D Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND DE DISTRIB.IN INST.DE INC.CENTRALA	M	18,00000	0,00					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
ExecutantUP		Obiectiv-001		Obiect3	Categ1				
6	IC34A	99	BUCATA	24,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D								
	<15 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU								
7	IC34B	99	BUCATA	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D								
	=18 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU								
8	IC34C	99	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D								
	=22 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU								
9	IC34D	99	BUCATA	8,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	PIESE DE LEGATURA (FITING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D								
	=28 MM MONT.PRIN SUDURA CU TV.DE CUPRU								
10	ID06A1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA , CU D : 1/2"								
11	ID06A2	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA , CU D : 3/4"								
12	ID06A3	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA , CU D : 1"								
13	ID06A1	82	BUCATA	2,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	ROBINET CU SERTAR PANA , CU MUFE , PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA , CU D : 1/2"								

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	IB02C	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	CONNECTORADIATOR TIP PANOU -CRP AVAND 2 RANDURI DE								
	TEVI SI RACORDAT PRIN MUFE								
15	IB02C	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	CONNECTORADIATOR TIP PANOU -CRP AVAND 2 RANDURI DE								
	TEVI SI RACORDAT PRIN MUFE								
16	ID01A	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR								
	.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"								
17	ID01A	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR								
	.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"								
18	ID01A	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU VENTIL DUBLU REGLAJ (TUR SAU RETUR) PTR								
	.INST. DE INCALZIRE CENTRALA AVAND DN=3/8"-1/2"								
19	IC35B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/8 TOLI \$								
20	IC35C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$								
21	IC35D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$								

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
22	IC35E1	82	BUCATA	40,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$								
23	RPCU07A2	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR								
	VAR SI ADAOS DE CIMENT,GAURI PT COND 401-800CMP								
24	RPCU12B4	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	STRAPUNGERI IN PLANSEE DE BETON ARMAT CU GROSIMEA								
	10-11CM SI SECTIUNE 501-600CMP								
25	IC40B1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA								
	TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 1/4 TOLI \$								
26	IC39B1	82	BUCATA	4,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	CONFECTIIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T								
	RECEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$								
27	CN23A	02	M	120,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	VOPSTORII DE CAL.SUPER.LA INST.FUNCTIONALE EXEC.C								
	U VOPSEA ULEI PE CONDUCTE D EXT.<34MM INCLUSIV								
28	IE03A	99	M	120,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	EFFECTUAREA PROBELI DE PRESIUNE LA RECE								
29	IE04B	99	M	120,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	EFFECTUAREA PROBELI DE PRESIUNE LA CALD								



	0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
		ExecutivUP	Obiectiv001	Obiect3	Categ1					
30	IE04A	99	M	120,00000						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
EFFECTUAREA PROBEI DE EFICACITATE A INSTALATIEI										

TOTAL A:

PROIECTANT
URBAN PLANNING



OBIECTIV : 001 CONSTRUCTIIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

Obiectul: 3 INSTALATII

DEVIZ OFERTA

Categoria de lucrari: 2 INST. TERMOMECHANICE IN CT

Executant/UP Obiectiv001 Obiect3 Categ2

Nr. crt.	Capiolul de lucrari Simbol Denumire.resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	SECTIUNE FINANCIARA				TOTAL	
					Materiale	Manopera	Utilaj	Transport		
0		1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
SECTIUNE TEHNICA										
1	IC31A Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT<15MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	4,00000							
INCLUSIV FITINGURI CUPRU - 50% DIN VALOAREA TEVII										
2	IC31B Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=18MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	10,00000							
3	IC31C Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=22MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	15,00000							
4	IC31D Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=28MM MONT.PRIN SUDURA LA LEG. CORP.INC. IN INST.DE INC.CENTRALA	M	10,00000							
5	IC33D Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA DIN CUPRU DEXT=35MM MONT.PRIN SUDURA IN COND DE DISTRIB.IN INST. DE INC.CENTRALA	M	10,00000							

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6 IC34A	99	BUCATA	4,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITTING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D									
<15 MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU									
7 IC34B	99	BUCATA	6,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITTING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D									
=18 MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU									
8 IC34C	99	BUCATA	8,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITTING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D									
=22 MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU									
9 IC34D	99	BUCATA	8,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITTING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D									
=28 MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU									
10 IC34E	99	BUCATA	6,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
PIESE DE LEGATURA (FITTING) DIN CUPRU CU 2 SUDURI D									
=35 MM MONT. PRIN SUDURA CU TV. DE CUPRU									
11 ID06A1	82	BUCATA	2,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL									
ZIRE CENTRALA, CU D: 1/2"									
12 ID06A2	82	BUCATA	4,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL									
ZIRE CENTRALA, CU D: 3/4"									
13 ID06A3	82	BUCATA	4,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL									
ZIRE CENTRALA, CU D: 1"									



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	ID06B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA, CU D: 1 1/4"								
15	ID06A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA, CU D: 1/2"								
16	ID06A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA, CU D: 1/2"								
17	ID06B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU SERTAR PANA, CU MUFE, PT. INST. INCAL								
	ZIRE CENTRALA, CU D: 1 1/4"								
18	IC35B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/8 TOLI \$								
19	IC35C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D= 1/2 TOLI \$								
20	IC35D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=3/4 TOLI \$								
21	IC35E1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 TOLI \$								

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
22	IC35F1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					6,00000
									0,00
	BRATARI PT.FIXAREA TEVI.OTEL LA INST.INCALZ.SAU GA								
	ZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$								
23	RPCU07D4	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					2,00000
									0,00
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE PT. COS FUM SI GRILA AERISI								
	RE								
24	IC40G1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					2,00000
									0,00
	CONECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA								
	TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI								
25	RPIA08A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
									0,00
	DEMONTARE CAZAN DE PERETE 35 KW								
26	RPIA50A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
									0,00
	DEMONTARE VAS EXPANSIUNE INCHIS V=18 L								
27	RPIA50B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
									0,00
	DEMONTARE VAS EXPANSIUNE INCHIS V=35 L								
28	RPIA44A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
									0,00
	DEMONTARE BOILER 150 LT								
29	IA12B	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
									0,00
	CAZAN MURAL DE PREP.AGENT TERMIC PTR.INCALZ.MONTAT								
	DIRECT PE PERETE ,CU PUTEREA CALORICA 25,1-40 KW								

F3

Executant/UP

Obiectiv/001

Obiect3

Categ2

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
30	RPIA51A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	INLOCUIRE VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 35 LITRI								
31	RPIA51B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	INLOCUIRE VAS DE EXPANSIUNE INCHIS 18 LITRI								
32	RPSD36A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	INLOCUIRE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 3 BAR								
33	RPSD36B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	INLOCUIRE SUPAPA DE SIGURANTA 1/2" - 6 BAR								
34	IA22A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAJ BOILER, CAPACITATE DE: 150L								
35	CP14C	02	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	GRILA AERISIRE DN 110 MM								
36	M7G01B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	FORTE DE MUNCA PT. PROBE LA TERM. MONTAJ. INST. ANEXE DE TERMOFICARE \$								

<i>F3</i>	<i>ExecuantUP</i>	<i>Obiectiv001</i>	<i>Obiect3</i>	<i>Categ2</i>					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
TOTAL A:									

**PROIECTANT
URBAN PLANNING**



OBIECTIV: 001 CONSTRUCTIE CORP NOU GRADINITA

PROIECTANT: URBAN PLANNING

DEVIZ OFERTA

Obiectul: 3 INSTALATII

Categorie de lucrari: 3 INSTALATIE GAZ METAN

Executantul:UP

Obiectiv:001

Obiect:3

Categ:3

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Prețul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
SECTIUNE TEHNICA									
0									
1	IC24C1 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.GAZE CTII IN D.SUDURA IN COLOANE D=1 1/4 TOLI	M	12,00000						
2	IC24B1 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG.NETEDA.INST.GAZE CTII IN D.SUDURA IN COLOANE D=1 TOLI	M	3,00000						
3	IC09A1 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 TEAVA OL.INST.SUD.LONG.NG+FILET+MUFA INCALZ.C.LOCU INTE+SOC.INS.IN COLOANE D= 1/2 TOLI	M	6,00000						
4	IC34E1 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 FITTINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI\$	BUCATA	8,00000						
5	IC34E1 Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00 Sp.uti 0,00 FITTINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLI\$	BUCATA	4,00000						



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	IC34E1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLIS\$								
7	IC34E1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 1/4 TOLIS\$								
8	IC34D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					4,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLIS\$								
9	IC34D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					4,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLIS\$								
10	IC34D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1 TOLIS\$								
11	IC34B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					4,00000
	FITINGURI DIN FONTA MALEABILA PT.IMBIN.INSURUB.TEV								
	I.OTEL PIESELE FIIND CU 2 INSURUB.PT.D=1/2 TOLIS\$								
12	ID20D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE								
	CU D 1 1/4 " *								
13	ID20D1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					1,00000
	ROBINET CU CEP PT.INSTALATII DE GAZE,DE INCHIDERE								
	CU D 1 1/4 " *								

F3

Evenimentul Obiectivul Obiect3 Categorie3

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	ID20C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU CEP PT. INSTALATI DE GAZE, DE INCHIDERE CU D 1 " *								
15	ID20A2	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ROBINET CU CEP PT. INSTALATI DE GAZE, DE INCHIDERE CU D: 1/2"								
16	IA40E1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	REGULATOR STABILIZATOR GAZ 1"-1"								
17	IC35F1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT. FIXAREA TEVI. OTEL LA INST. INCALZ. SAU GA ZE MONT. IN ZID. CARAM. SAU BETON D=1 1/4 TOLI \$								
18	IC35C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	BRATARI PT. FIXAREA TEVI. OTEL LA INST. INCALZ. SAU GA ZE MONT. IN ZID. CARAM. SAU BETON D= 1/2 TOLI \$								
19	RPCU07A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMENT GAURI PT. COND. 50-400 CMP								
20	IC39B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	CONFECTIONAREA SI MONTAREA TEVII DE PROTECTIE LA T REGEREA CONDUCTELOR PRIN PLANSEE D=1 1/4 TOLI \$								
21	IZA04A1	82	MP						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PREGATIREA SUPRAF. DE BETON SAU METAL PRIN CURATIRE CU PERIA DE SIRMA								

F3

OBIECTIV: GRADINITA SELIMBAR

DEVIZ OFERTA

Obiectul: 03 INSTALATII

Categoria de lucrari: 5 INSTALATII ELECTRICE

Executanti: Obiectiv: Obiecti: Categ

Nr. crt. Capitolul de lucrari
Simbol Denumire resursa
Observatii Corectii

U. M. Cantitatea

Pretul unitar
a) materiale
b) manopera
c) utiliaj
d) transport
Total(a+b+c+d)

Materiale

Manopera

Utiliaj

Transport

TOTAL

SECTIUNE TEHNICA

1

2

3

4

5 = 3 X 4a

6 = 3 X 4b

7 = 3 X 4c

8 = 3 X 4d

9 = 3 X 4

SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
EA01A2	82	M	319,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM									

EA01A3	82	M	180,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=20MM									

EA01B2	82	M	12,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=32MM									

EA15A1	82	BUCATA	35,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DOZA DE DEVIATIE									

EA16A	99	BUCATA	65,00000						
Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00				
DOZA DE APARAT									

F3

Executant

Obiectiv

Obiect

Categ

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
6	EC02A1	82	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									319,00000
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C								
	VY-F 3X1.5								
7	EC02A1	82	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									180,00000
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C								
	VY-F 3X2.5								
8	EC02A1	82	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									12,00000
	CABLU ENERGIE MONTAT SCOABE BACH.DIRECT PE ZID - C								
	VY-F 3X6								
9	EE04A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									11,00000
	CORP DE ILLUMINAT TIP CISA 1X8W								
10	ED01A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									25,00000
	INTRERUPATOR MANUAL SIMPLU APARENT								
11	00612D5	02	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									2,00000
	KIT ANTUPANICA								
12	ED01J1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									4,00000
	INTRERUPATOR MANUAL DUBLU APARENT								
13	W1MNOGA	99	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
				Sp.uti					
									2,00000
	PIESA DE SEPARATIE								

F3

Executanti

Obiectiv

Obiect

Categ.

0 1 2 3 4 5 = 3 X 4a 6 = 3 X 4b 7 = 3 X 4c 8 = 3 X 4d 9 = 3 X 4

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
14	EG05XA	91	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ELECTROD PENTRU PRIZE DE PAMINT DIN CORNIER 50X50X								
	SMM BATUT IN PAMINT LA ADINCIME DE 2 M								
15	EG08C1	82	M						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	COND.LEG.PAM.INST.PARATRASNET PROT.LEG.PAMINT MONT								
	.PAM.BANDA OL ZINC.40X4MM MONT.IN TEREEN F.TARE *								
16	ED08A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	PRIZA DUBLA								
17	EE10B1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	CORP DE ILUMINAT - EE07 60W								
18	EE10C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	CORP DE ILUMINAT TIP FIRA 4X18								
19	EF02A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	TABLOU ELECTRIC DE DISTRIBUTIE								
20	EH05A1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	INCERCARE TABLOURI ELECTRICE								
21	EH07A1	82	KWH						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00	Sp.uti	0,00			
	ENERGIE ELECTRICA PENTRU PROBE								
	\$								

F3

	Executanti:	Obiectiv:	Obiect	Categ					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
22	EIO2C1	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	ETANS. TRECEERII CAB.PRIN PERETI SI PLANSEE PT.SEPAR								
	.DE MEDII UMEDE,CABLU LA EXTER.CU D=39-50 MM *								
23	RPCU07D2	82	BUCATA						
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
			Sp.uti	0,00					
	STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR								
	VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 401-800CMP								
TOTAL A:									

PROIECTANT

F3**OBIECTIV: GRADINITA SELIMBAR****DEVIZ OFERTA****Obiectul: 03 INSTALATII****Categoria de lucrari: 6 INSTALATII CURENTI SLABI**

Executanti Obiectiv Obiect Categorie

Nr. crt. Capitolul de lucrari
Simbol
Denumire resursa
Observatii
Corectii

U. M. Cantitatea

Prețul unitar
a) materiale
b) manopera
c) utilaj
d) transport
Total(a+b+c+d)

Materiale Manopera Utilaj Transport TOTAL

SECTIUNE TEHNICA**SECTIUNE FINANCIARA**

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
	EC03D1	82	M	485,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAT CABLU JEH E20/FE180 2X2X0.8								
2	00802B10B3	02	BUCATA	54,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAT DETECTOARE DE FUM								
3	00802B27A2	02	BUCATA	5,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAT BUTOANE MANUALE								
4	00801A25A1	02	BUCATA	3,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAT SIRENE INTERIOARE								
5	00801A26A1	02	BUCATA	1,00000					
	Sp.mat	0,00	Sp.man	0,00					
	MONTAT SIRENE EXTERIOARE								

F3

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

Executants

Objectiv

Objecti

Categ

6	RPEDISH	99	M	1,00000					
---	----------------	----	----------	---------	--	--	--	--	--

Sp.mat 0,00 Sp.man 0,00

Sp.uti 0,00

MONTAT ECS

TOTAL A:

PROIECTANT